

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń MOW - Kondygnacja I część A i B  
ADRES INWESTYCJI : Jawor, ul. Legnicka 16  
INWESTOR : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
ADRES INWESTORA : Jawor, ul. Legnicka 16  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk  
DATA OPRACOWANIA : 01 sierpnia 2011 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01 sierpnia 2011 r.

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>CZEŚĆ I A</b>			
1.1		<b>POMIESZCZENIE 1A/1, 1A/2</b>			
1.1.		<b>Ściany i sufity</b>			
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 85%)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-05</b>				
1.1		19,69*2,5*0,85	m <sup>2</sup>	41,841	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,841</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0619-03</b>				
1.1		poz.1	m <sup>2</sup>	41,841	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,841</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie ścian metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0621-05</b>				
1.1		poz.1	m <sup>2</sup>	41,841	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,841</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 85%)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-11</b>				
1.1		23,27*0,85	m <sup>2</sup>	19,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,780</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0619-09</b>				
1.1		poz.4	m <sup>2</sup>	19,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,780</b>
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie stropów metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0622-05</b>				
1.1		poz.4	m <sup>2</sup>	19,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,780</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe gr. 12 cm z materiału inwestora	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0127-03</b>				
1.1		(4,27+2,07+1,12)*2,5-2*0,9*2,0	m <sup>2</sup>	15,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,050</b>
8	<b>KNR 0-19</b>	Montaż nowych drzwi powierzonych przez inwestora	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0929-12</b>				
1.1	<b>analogia</b>	2*0,9*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana podokienników	szt.		
d.1.	<b>0323-01</b>				
1.1		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0711-03</b>				
1.1		poz.1+[(4,27+2,07+1,12)*2,5-2*0,9*2,0]*2	m <sup>2</sup>	71,941	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,941</b>
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0711-15</b>				
1.1		poz.4	m <sup>2</sup>	19,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,780</b>
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-08</b>				
1.1		poz.13+poz.14	m <sup>2</sup>	221,583	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,583</b>
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Malowanie farbami akrylowymi ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-02</b>				
1.1		{poz.1/0,85+[(4,27+2,07+1,12)*2,5-2*0,9*2,0]*2}*2,5	m <sup>2</sup>	198,312	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,312</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Malowanie farbami akrylowymi sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-01</b>				
1.1		poz.4/0,85	m <sup>2</sup>	23,271	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,271</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1209-08</b>				
1.1		2*0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
16	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1.1		poz.1*0,025	m <sup>3</sup>	1,046	
		poz.4*0,025	m <sup>3</sup>	0,495	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,541</b>
<b>1.1.</b>		<b>Podłogi</b>			
<b>2</b>					
17	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0504-03</b>				
1.2		poz.14	m <sup>2</sup>	23,271	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,271</b>
18	<b>NNRNKB</b>	Wykonanie nowych posadzek z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 2805-05</b>				
1.2		poz.17	m <sup>2</sup>	23,271	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,271</b>
19	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1.2		poz.17*0,02	m <sup>3</sup>	0,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,465</b>
<b>1.1.</b>		<b>Roboty różne</b>			
<b>3</b>					
20	<b>KNR-W 2-15</b>	Dostarczenie i montaż umywalek wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	kpl.		
d.1.	<b>0230-02</b>				
1.3		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
21	<b>KNR-W 2-15</b>	Dostarczenie i montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	kpl.		
d.1.	<b>0233-03</b>				
1.3		0	kpl.	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
22	<b>KNR-W 2-15</b>	Dostarczenie i montaż brodzika natryskowego wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	kpl.		
d.1.	<b>0232-02</b>				
1.3		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.2</b>		<b>POMIESZCZENIE 1A/3</b>			
<b>1.2.</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
<b>1</b>					
23	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 100%)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-05</b>				
2.1		27,2	m <sup>2</sup>	27,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,200</b>
24	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0619-03</b>				
2.1		poz.23	m <sup>2</sup>	27,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,200</b>
25	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie ścian metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0621-05</b>				
2.1		poz.23	m <sup>2</sup>	27,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,200</b>
26	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 100%)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-11</b>				
2.1		42,55	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
27	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0619-09</b>				
2.1		poz.26	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie stropów metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0622-05</b>				
2.1		poz.26	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
29	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0711-03</b>				
2.1		poz.23+2,31*3,0*2	m <sup>2</sup>	41,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,060</b>
30	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0711-15</b>				
2.1		poz.26	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
31	<b>KNR-W 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-08</b>				
2.1		poz.32+poz.33	m <sup>2</sup>	110,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,550</b>
32	<b>KNR-W 4-01</b>	Malowanie farbami akrylowymi ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-02</b>				
2.1		poz.23*2,5	m <sup>2</sup>	68,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,000</b>
33	<b>KNR-W 4-01</b>	Malowanie farbami akrylowymi sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-01</b>				
2.1		poz.26	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
34	<b>KNR-W 4-01</b>	Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1209-08</b>				
2.1		6*0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
35	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1.					
2.1		poz.23*0,025	m <sup>3</sup>	0,680	
		poz.26*0,025	m <sup>3</sup>	1,064	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,744</b>
<b>1.2.</b>		<b>Podłogi</b>			
<b>2</b>					
36	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0504-03</b>				
2.2		poz.33	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
37	<b>NNRNKB</b>	Wykonanie nowych posadzek z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 2805-05</b>				
2.2		poz.36	m <sup>2</sup>	42,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,550</b>
38	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1.					
2.2		poz.36*0,02	m <sup>3</sup>	0,851	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,851</b>
<b>1.3</b>		<b>POMIESZCZENIE 1A/14</b>			
<b>1.3.</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
<b>1</b>					
39	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 85%)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-05</b>				
3.1		(35,9+13,24)*2,5*0,85	m <sup>2</sup>	104,423	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,423</b>
40	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0619-03</b>				
3.1		poz.39	m <sup>2</sup>	104,423	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,423</b>
41	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie ścian metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0621-05</b>				
3.1		poz.39	m <sup>2</sup>	104,423	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>104,423</b>
42	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>0701-11</b> 3.1	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 85%)  (28,02+9,10)*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,552	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,552</b>
43	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>0619-09</b> 3.1	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,552	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,552</b>
44	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>0622-05</b> 3.1	Odgrzybianie stropów metoda smarowania  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,552	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,552</b>
45	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>0304-02</b> 3.1	Wymurowanie ścian, zamurowanie otworów, pomniejszenie otworów drzwiowych  (0,36+0,28)*2,0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,280</b>
46	<b>KNR 0-19</b> d.1. <b>0929-12</b> 3.1 <b>analogia</b>	Montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych EI 30  1,2*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
47	<b>KNR-W 2-02</b> d.1. <b>2004-01</b> 3.1	Obudowanie rur płytami G-K  30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
48	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>0711-03</b> 3.1	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.)  poz.39+2,31*3,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118,283	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,283</b>
49	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>0711-15</b> 3.1	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.)  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,552	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,552</b>
50	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>1204-08</b> 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.51+poz.52+poz.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  159,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,970</b>
51	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>1204-02</b> 3.1	Malowanie farbami akrylowymi ścian  (poz.39/0,85)*0,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,140</b>
52	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>1204-01</b> 3.1	Malowanie farbami akrylowymi sufitów  poz.42/0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,120</b>
53	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>1204-02</b> 3.1	Malowanie farbami lateksowymi ścian  (poz.39/0,85)*0,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,710</b>
54	<b>KNR-W 4-01</b> d.1. <b>1209-08</b> 3.1	Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej  6*0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
55	d.1. <b>wycena indywidualna</b> 3.1	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych  poz.39*0,025 poz.42*0,025	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  2,611 0,789	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,400</b>
<b>1.3.</b> <b>2</b>		<b>Podłogi</b>			

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0504-03</b>				
3.2		poz.52	m <sup>2</sup>	37,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,120</b>
57	<b>NNRNKB</b>	Wykonanie nowych posadzek z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 2805-05</b>				
3.2		poz.56	m <sup>2</sup>	37,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,120</b>
58		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>wycena in-</b>				
3.2	<b>dywidualna</b>	poz.56*0,02	m <sup>3</sup>	0,742	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,742</b>
<b>1.3.</b>		<b>Roboty różne</b>			
<b>3</b>					
59		Przeniesienie rury hydrantowej i schowanie jej w ścianę i podłogę	kpl		
d.1.	<b>analogia</b>				
3.3		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>CZĘŚĆ I B</b>			
<b>2.1</b>		<b>POMIESZCZENIE 1B/12</b>			
<b>2.1.</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
<b>1</b>					
60	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 85%)	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0701-05</b>				
1.1		33,24*2,5*0,85	m <sup>2</sup>	70,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,635</b>
61	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0619-03</b>				
1.1		poz.60	m <sup>2</sup>	70,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,635</b>
62	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie ścian metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0621-05</b>				
1.1		poz.60	m <sup>2</sup>	70,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,635</b>
63	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 85%)	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0701-11</b>				
1.1		46,96*0,85	m <sup>2</sup>	39,916	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,916</b>
64	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0619-09</b>				
1.1		poz.63	m <sup>2</sup>	39,916	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,916</b>
65	<b>KNR-W 4-01</b>	Odgrzybianie stropów metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0622-05</b>				
1.1		poz.63	m <sup>2</sup>	39,916	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,916</b>
66	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe gr. 12 cm z materiału inwestora	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0127-03</b>				
1.1		(4,58+2,26)*2,5-0,9*2,0	m <sup>2</sup>	15,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,300</b>
67	<b>KNR-W 2-02</b>	Obudowanie rur płytami G-K	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>2004-01</b>				
1.1		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
68	<b>KNR 0-19</b>	Montaż nowych drzwi powierzonych przez inwestora	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0929-12</b>				
1.1	<b>analogia</b>	2*0,9*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
69	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana podokienników	szt.		
d.2.	<b>0323-01</b>				
1.1		3	szt.	3,000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
70 d.2. 1.1	<b>KNR-W 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.)  poz.60+[(4,58+2,26)*2,5-0,9*2,0]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101,235	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,235</b>
71 d.2. 1.1	<b>KNR-W 4-01 0711-15</b>	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.)  poz.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,916	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,916</b>
72 d.2. 1.1	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.73+poz.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  285,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>285,310</b>
73 d.2. 1.1	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Malowanie farbami akrylowymi ścian  (poz.60/0,85)*2,5+[(4,58+2,26)*2,5-0,9*2,0]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  238,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>238,350</b>
74 d.2. 1.1	<b>KNR-W 4-01 1204-01</b>	Malowanie farbami akrylowymi sufitów  poz.63/0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,960</b>
75 d.2. 1.1	<b>KNR-W 4-01 1209-08</b>	Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej  0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
76 d.2. 1.1	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych  poz.60*0,025 poz.63*0,025	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,766 0,998	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,764</b>
<b>2.1. 2</b>		<b>Podłogi</b>			
77 d.2. 1.2	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  poz.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,960</b>
78 d.2. 1.2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	Wykonanie nowych posadzek z płytek  6,52+3,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,720</b>
79 d.2. 1.2	<b>KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04 analogia</b>	Wykonanie specjalistycznej podłogi sportowej (elastycznej) z podłożem  poz.77-poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,240</b>
80 d.2. 1.2	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych  poz.77*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,939	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,939</b>
<b>2.1. 3</b>		<b>Roboty różne</b>			
81 d.2. 1.3	<b>wycena indywidualna</b>	Montaż dostarczonego uniwersalnego, 4- stanowiskowego przyrządu treningowego typu ATLAS.  1	szt  szt	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
82 d.2. 1.3	<b>wycena indywidualna</b>	Montaż powierzonego przez inwestora sprzętu sportowego na ścianach i na podłodze (drabinki itp.)  1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.2. 1.3	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0418-04</b> <b>analogia</b>	Montaż i przyłączenie grzejników pod oknami do istniejącej instalacji CO (instalacja miedziana podtynkowa), 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
84 d.2. 1.3	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym kanale (wkład kwasoodporny fi 160), 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.2</b>		<b>POMIESZCZENIE 1B/7</b>			
<b>2.2.</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
<b>1</b>					
85 d.2. 2.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0348-02</b>	Rozebranie ścian 0,55*2,0+0,61*2,5*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
86 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0313-05</b>	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych 260 mm 4,46*4	m m	17,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,840</b>
87 d.2. 2.1	<b>KNR 0-19</b> <b>0929-12</b> <b>analogia</b>	Montaż nowych drzwi powierzonych przez inwestora 0,9*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
88 d.2. 2.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0711-03</b>	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) (0,42*4+8*0,5)*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,200</b>
89 d.2. 2.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z pospachlowaniem nierówności poz.90+poz.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128,185	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,185</b>
90 d.2. 2.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-02</b>	Malowanie farbami akrylowymi ścian 31,25*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,125</b>
91 d.2. 2.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-01</b>	Malowanie farbami akrylowymi sufitów 50,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,060</b>
92 d.2. 2.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1209-08</b>	Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej 0,9*2,0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
93 d.2. 2.1	<b>wycena indywidualna</b>	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
<b>2.3</b>		<b>POZOSTAŁE POMIESZCZENIA OBJĘTE ZAKRESEM</b>			
94 d.2. 3	<b>KNR 4-04</b> <b>0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
95 d.2. 3	<b>NNRNKB</b> <b>202 2805-05</b>	Wykonanie nowych posadzek z płytek poz.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
96 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0809-06</b>	Uzupełnienie posadzek z płytek GRES (przyjęto 30% powierzchni) (28,32+13,57+52,36+15,75+49,53)*0,3-25,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,859	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,859</b>



## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	d.2. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
		poz.94*0,02	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
<b>3</b>		<b>KLATKA SCHODOWA W CZĘŚCI B</b>			
98	d.3 KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 10%)	m <sup>2</sup>		
		19,12*18,74*0,1	m <sup>2</sup>	35,831	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,831</b>
99	d.3 KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 10%)	m <sup>2</sup>		
		17,2*0,1*5	m <sup>2</sup>	8,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,600</b>
100	d.3 KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.101+poz.102+poz.103	m <sup>2</sup>	673,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>673,830</b>
101	d.3 KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian	m <sup>2</sup>		
		(poz.98/0,1)*0,5	m <sup>2</sup>	179,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>179,155</b>
102	d.3 KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów	m <sup>2</sup>		
		31,552/0,1	m <sup>2</sup>	315,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>315,520</b>
103	d.3 KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian	m <sup>2</sup>		
		(poz.98/0,1)*0,5	m <sup>2</sup>	179,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>179,155</b>
104	d.3 KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi na drzwi EI 30	m <sup>2</sup>		
		1,2*2,0*5	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
105	d.3 wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż wentylatora oddymiającego	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
106	d.3 wycena indywidualna	Demontaż istniejących będących w złym stanie technicznym rur kanalizacyjnych,	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
107	d.3 KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana stopnic z lakierowaniem	szt.		
		5*18	szt.	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
108	d.3 KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana podstopnic z lakierowaniem	szt.		
		5*18	szt.	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
109	d.3 KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana poręczy z lakierowaniem	m		
		1,13*2,7*10	m	30,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,510</b>
110	d.3 KNR-W 4-01 0425-06	Wymiana tralek z lakierowaniem	szt.		
		5*18	szt.	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
111	d.3 KNR-W 4-01 0425-07	Wymiana słupków z lakierowaniem	szt.		
		9	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>