
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń MOW - KONDYGANCJA IV CZĘŚĆ B
ADRES INWESTYCJI : Jawor, ul. Legnicka 16
INWESTOR : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ADRES INWESTORA : Jawor, ul. Legnicka 16
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 01 sierpnia 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01 sierpnia 2011 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIE 4B/1, 4B/8			
1 d.1	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek z płytek GRES (przyjęto 30% powierzchni) (61,06+14,02)*0,3	m ² m ²	 22,524	
				RAZEM	22,524
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%) 62,19*3,0*0,3	m ² m ²	 55,971	
				RAZEM	55,971
3 d.1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.2	m ² m ²	 55,971	
				RAZEM	55,971
4 d.1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.2	m ² m ²	 55,971	
				RAZEM	55,971
5 d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 70,39*0,3	m ² m ²	 21,117	
				RAZEM	21,117
6 d.1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych poz.5	m ² m ²	 21,117	
				RAZEM	21,117
7 d.1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania poz.5	m ² m ²	 21,117	
				RAZEM	21,117
8 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Poszerzenie otworów drzwiowych (0,06+0,04)*2,0	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
9 d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Wymurowanie ścian, zamurowanie otworów, pomniejszenie otworów drzwiowych 2,31*0,25*3,0+(0,04+0,06+0,06+0,05+0,06+0,21)*2,0	m ³ m ³	 2,693	
				RAZEM	2,693
10 d.1	KNR 4-01 0313-04 Parter	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 120 mm 11*2*1,4+2*1,7	m m	 34,200	
				RAZEM	34,200
11 d.1	wycena indywidualna	Renowacja przeszklonej ścianki z drzwiami wejściowymi na oddziały (oddzielenie od klatki schodowej) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 0-19 0929-12 analogia	Montaż nowych drzwi (drzwi dostarczone przez inwestora) 11*0,9*2,0+1,2*2,0	m ² m ²	 22,200	
				RAZEM	22,200
13 d.1	KNR-W 2-02 1513-12 + KNR-W 2-02 1513-12	Malowanie ogniochronne drzwi lakierem ppoż poz.12*2	m ² m ²	 44,400	
				RAZEM	44,400
14 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) poz.2+2,31*3,0*2	m ² m ²	 69,831	
				RAZEM	69,831
15 d.1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.) poz.5	m ² m ²	 21,117	
				RAZEM	21,117
16 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.17+poz.18+poz.19	m ² m ²	 256,960	
				RAZEM	256,960
17 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian 62,19*1,5	m ² m ²	 93,285	
				RAZEM	93,285

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów 70,39	m ² m ²		
				70,390	
				RAZEM	70,390
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian 62,19*1,5	m ² m ²		
				93,285	
				RAZEM	93,285
20 d.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.2*0,025 poz.5*0,025 poz.8	m ³ m ³ m ³ m ³		
				1,399	
				0,528	
				0,200	
				RAZEM	2,127
2		POMIESZCZENIE 4B/3			
2.1		Ściany i sufity			
21 d.2. 1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej 28,96*2,05	m ² m ²		
				59,368	
				RAZEM	59,368
22 d.2. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%) 28,96*0,95*0,3	m ² m ²		
				8,254	
				RAZEM	8,254
23 d.2. 1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.22	m ² m ²		
				8,254	
				RAZEM	8,254
24 d.2. 1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.22	m ² m ²		
				8,254	
				RAZEM	8,254
25 d.2. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 20,06*0,3	m ² m ²		
				6,018	
				RAZEM	6,018
26 d.2. 1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych poz.25	m ² m ²		
				6,018	
				RAZEM	6,018
27 d.2. 1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania poz.25	m ² m ²		
				6,018	
				RAZEM	6,018
28 d.2. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian 0,3*2,0	m ³ m ³		
				0,600	
				RAZEM	0,600
29 d.2. 1	KNR-W 4-01 0323-01	Wymiana podokienników 3	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.2. 1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) poz.22+4*0,9*2,0	m ² m ²		
				15,454	
				RAZEM	15,454
31 d.2. 1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.) poz.25	m ² m ²		
				6,018	
				RAZEM	6,018
32 d.2. 1	NNRNKB 202 2802-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28,96*2,05	m ²	59,368	
				RAZEM	59,368
33 d.2. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.34+poz.35	m ² m ²	 47,573	
				RAZEM	47,573
34 d.2. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian poz.22/0,3	m ² m ²	 27,513	
				RAZEM	27,513
35 d.2. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów poz.25/0,3	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
36 d.2. 1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.22*0,025 poz.25*0,025 poz.28	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,206 0,150 0,600	
				RAZEM	0,956
2.2		Podłogi			
37 d.2. 2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie podłogi z desek poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
38 d.2. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
39 d.2. 2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej pod płytkami (przyjęto gr. 5 cm) poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
40 d.2. 2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Montaż izolacji poziomej-folia poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
41 d.2. 2	KNR-W 2-02 1116-02 + KNR-W 2-02 1116-03	Posadzka cementowa gr. 5 cm poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
42 d.2. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
43 d.2. 2	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
44 d.2. 2	NNRNKB 202 2805-05	Wykonanie nowych posadzek z płytek poz.35	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
45 d.2. 2	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.38*0,02 poz.39*0,05	m ³ m ³ m ³	 0,401 1,003	
				RAZEM	1,404
2.3		Roboty różne			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.2. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Dostarczenie i montaż umywalek wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.2. 3	KNR-W 2-15 0232-02	Dostarczenie i montaż brodzika natryskowego wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POMIESZCZENIE 4B/4			
3.1		Ściany i sufity			
48 d.3. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%)	m ²		
		18,99*3,0*0,3	m ²	17,091	
				RAZEM	17,091
49 d.3. 1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		poz.48	m ²	17,091	
				RAZEM	17,091
50 d.3. 1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania	m ²		
		poz.48	m ²	17,091	
				RAZEM	17,091
51 d.3. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%)	m ²		
		22,54*0,3	m ²	6,762	
				RAZEM	6,762
52 d.3. 1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		poz.51	m ²	6,762	
				RAZEM	6,762
53 d.3. 1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania	m ²		
		poz.51	m ²	6,762	
				RAZEM	6,762
54 d.3. 1	KNR-W 4-01 0323-01	Wymiana podokienników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.3. 1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.)	m ²		
		poz.48	m ²	17,091	
				RAZEM	17,091
56 d.3. 1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.)	m ²		
		poz.51	m ²	6,762	
				RAZEM	6,762
57 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.58+poz.59	m ²	79,510	
				RAZEM	79,510
58 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian	m ²		
		18,99*3,0	m ²	56,970	
				RAZEM	56,970
59 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów	m ²		
		22,54	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
60 d.3. 1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.48*0,025	m ³	0,427	
		poz.51*0,025	m ³	0,169	
				RAZEM	0,596
3.2		Podłogi			
61	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi z desek	m ²		
d.3.	0440-01				
2		poz.59	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
62	KNR-W 2-02	Montaż izolacji poziomej-fofia	m ²		
d.3.	0606-01				
2	analogia	poz.59	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
63	KNR-W 2-02	Posadzka cementowa gr. 5 cm	m ²		
d.3.	1116-02 +				
2	KNR-W 2-02	poz.59	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
64	KNR-W 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm	m ²		
d.3.	1116-07				
2		poz.59	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
65	KNR-W 2-02	Wyrównanie podłoża pod wykładziny	m ²		
d.3.	1105-01				
2		poz.59	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
66	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładziny TARKET	m ²		
d.3.	1123-02 +				
2	KNR-W 2-02	poz.59	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
4		POMIESZCZENIE 4B/5			
4.1		Ściany i sufity			
67	KNR-W 4-01	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%)	m ²		
d.4.	0701-05				
1		15,13*3,0*0,3	m ²	13,617	
				RAZEM	13,617
68	KNR-W 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.4.	0619-03				
1		poz.67	m ²	13,617	
				RAZEM	13,617
69	KNR-W 4-01	Odgrzybianie ścian metodą smarowania	m ²		
d.4.	0621-05				
1		poz.67	m ²	13,617	
				RAZEM	13,617
70	KNR-W 4-01	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%)	m ²		
d.4.	0701-11				
1		13,44*0,3	m ²	4,032	
				RAZEM	4,032
71	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.4.	0619-09				
1		poz.70	m ²	4,032	
				RAZEM	4,032
72	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów metoda smarowania	m ²		
d.4.	0622-05				
1		poz.70	m ²	4,032	
				RAZEM	4,032
73	KNR-W 4-01	Wymurowanie ścian, zamurowanie otworów, pomniejszenie otworów drzwiowych	m ³		
d.4.	0304-02				
1		2*0,9*2,0*0,24	m ³	0,864	
				RAZEM	0,864

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR-W 4-01	Wymiana podokienników	szt.		
d.4.	0323-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.)	m ²		
d.4.	0711-03				
1		poz.67+4*0,9*2,0	m ²	20,817	
				RAZEM	20,817
76	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.)	m ²		
d.4.	0711-15				
1		poz.70	m ²	4,032	
				RAZEM	4,032
77	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4.	1204-08				
1		poz.78+poz.79	m ²	58,830	
				RAZEM	58,830
78	KNR-W 4-01	Malowanie farbami akrylowymi ścian	m ²		
d.4.	1204-02				
1		poz.67/0,3	m ²	45,390	
				RAZEM	45,390
79	KNR-W 4-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów	m ²		
d.4.	1204-01				
1		poz.70/0,3	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
80	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.4.					
1		poz.67*0,025	m ³	0,340	
		poz.70*0,025	m ³	0,101	
				RAZEM	0,441
4.2		Podłogi			
81	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi z desek	m ²		
d.4.	0440-01				
2		poz.79	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
82	KNR-W 2-02	Montaż izolacji poziomej-folia	m ²		
d.4.	0606-01				
2	analogia	poz.79	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
83	KNR-W 2-02	Wyrównanie podłoża pod wykładziny	m ²		
d.4.	1105-01				
2		poz.79	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
84	KNR-W 2-02	Posadzka cementowa gr. 5 cm	m ²		
d.4.	1116-02 +				
2	KNR-W 2-02				
	1116-03	poz.79	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
85	KNR-W 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm	m ²		
d.4.	1116-07				
2		22,54	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
86	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładziny TARKET	m ²		
d.4.	1123-02 +				
2	KNR-W 2-02				
	1123-04	poz.79	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
5		POMIESZCZENIE 4B/6			
5.1		Ściany i sufity			
87	KNR-W 4-01	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%)	m ²		
d.5.	0701-05				
1		15,59*3,0*0,3	m ²	14,031	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14,031
88 d.5. 1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.87	m ² m ²	 14,031	
				RAZEM	14,031
89 d.5. 1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.87	m ² m ²	 14,031	
				RAZEM	14,031
90 d.5. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 14,48*0,3	m ² m ²	 4,344	
				RAZEM	4,344
91 d.5. 1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych poz.90	m ² m ²	 4,344	
				RAZEM	4,344
92 d.5. 1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania poz.90	m ² m ²	 4,344	
				RAZEM	4,344
93 d.5. 1	KNR-W 4-01 0323-01	Wymiana podokienników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.5. 1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) poz.87+4*0,9*2,0	m ² m ²	 21,231	
				RAZEM	21,231
95 d.5. 1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.) poz.90	m ² m ²	 4,344	
				RAZEM	4,344
96 d.5. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.97+poz.98	m ² m ²	 61,250	
				RAZEM	61,250
97 d.5. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian poz.87/0,3	m ² m ²	 46,770	
				RAZEM	46,770
98 d.5. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów poz.90/0,3	m ² m ²	 14,480	
				RAZEM	14,480
99 d.5. 1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.87*0,025 poz.90*0,025	m ³ m ³ m ³	 0,351 0,109	
				RAZEM	0,460
5.2		Podłogi			
100 d.5. 2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie podłogi z desek poz.98	m ² m ²	 14,480	
				RAZEM	14,480
101 d.5. 2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Montaż izolacji poziomej-folia poz.98	m ² m ²	 14,480	
				RAZEM	14,480

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.5. 2	KNR-W 2-02 1105-01	Wyrównanie podłoża pod wykładziny poz.98	m ² m ²	 14,480	
				RAZEM	14,480
103 d.5. 2	KNR-W 2-02 1116-02 + KNR-W 2-02 1116-03	Posadzka cementowa gr. 5 cm poz.98	m ² m ²	 14,480	
				RAZEM	14,480
104 d.5. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm poz.98	m ² m ²	 14,480	
				RAZEM	14,480
105 d.5. 2	KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny TARKET poz.98	m ² m ²	 14,480	
				RAZEM	14,480
6	POMIESZCZENIE 4B/9				
6.1	Ściany i sufity				
106 d.6. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%) 17,27*3,0*0,3	m ² m ²	 15,543	
				RAZEM	15,543
107 d.6. 1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.106	m ² m ²	 15,543	
				RAZEM	15,543
108 d.6. 1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.106	m ² m ²	 15,543	
				RAZEM	15,543
109 d.6. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 16,88*0,3	m ² m ²	 5,064	
				RAZEM	5,064
110 d.6. 1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych poz.109	m ² m ²	 5,064	
				RAZEM	5,064
111 d.6. 1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania poz.109	m ² m ²	 5,064	
				RAZEM	5,064
112 d.6. 1	KNR-W 4-01 0304-02	Wymurowanie ścian, zamurowanie otworów, pomniejszenie otworów drzwiowych 1,15*2,0*0,24	m ³ m ³	 0,552	
				RAZEM	0,552
113 d.6. 1	KNR-W 4-01 0323-01	Wymiana podokienników 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.6. 1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) poz.106+2*1,15*2,0	m ² m ²	 20,143	
				RAZEM	20,143
115 d.6. 1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.) poz.109	m ² m ²	 5,064	
				RAZEM	5,064

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116 d.6. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z pospachlowaniem nierówności poz.117+poz.118	m ² m ²	 68,690	 68,690
				RAZEM	68,690
117 d.6. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian poz.106/0,3	m ² m ²	 51,810	 51,810
				RAZEM	51,810
118 d.6. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów poz.109/0,3	m ² m ²	 16,880	 16,880
				RAZEM	16,880
119 d.6. 1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.106*0,025 poz.109*0,025	m ³ m ³ m ³	 0,389 0,127	 0,516
				RAZEM	0,516
6.2		Podłogi			
120 d.6. 2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie podłogi z desek poz.118	m ² m ²	 16,880	 16,880
				RAZEM	16,880
121 d.6. 2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Montaż izolacji poziomej-folia poz.118	m ² m ²	 16,880	 16,880
				RAZEM	16,880
122 d.6. 2	KNR-W 2-02 1105-01	Wyrównanie podłoża pod wykładziny poz.118	m ² m ²	 16,880	 16,880
				RAZEM	16,880
123 d.6. 2	KNR-W 2-02 1116-02 + KNR-W 2-02 1116-03	Posadzka cementowa gr. 5 cm poz.118	m ² m ²	 16,880	 16,880
				RAZEM	16,880
124 d.6. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm poz.118	m ² m ²	 16,880	 16,880
				RAZEM	16,880
125 d.6. 2	KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny TARKET poz.118	m ² m ²	 16,880	 16,880
				RAZEM	16,880
7		POMIESZCZENIE 4B/10			
7.1		Ściany i sufity			
126 d.7. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%) 23,41*3,0*0,3	m ² m ²	 21,069	 21,069
				RAZEM	21,069
127 d.7. 1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.126	m ² m ²	 21,069	 21,069
				RAZEM	21,069
128 d.7. 1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.126	m ² m ²	 21,069	 21,069
				RAZEM	21,069
129 d.7. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 29,22*0,3	m ² m ²	 8,766	 8,766

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8,766
130 d.7. 1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych poz.129	m ² m ²	 8,766	 8,766
				RAZEM	8,766
131 d.7. 1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania poz.129	m ² m ²	 8,766	 8,766
				RAZEM	8,766
132 d.7. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian 5,4*0,14*3,0	m ³ m ³	 2,268	 2,268
				RAZEM	2,268
133 d.7. 1	KNR-W 4-01 0323-01	Wymiana podokienników 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
134 d.7. 1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) poz.126+4*0,9*2,0	m ² m ²	 28,269	 28,269
				RAZEM	28,269
135 d.7. 1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.) poz.129	m ² m ²	 8,766	 8,766
				RAZEM	8,766
136 d.7. 1	NNRNKB 202 2802-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej 5,4*1,5	m ² m ²	 8,100	 8,100
				RAZEM	8,100
137 d.7. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z pospachlowaniem nierówności poz.138+poz.139	m ² m ²	 91,350	 91,350
				RAZEM	91,350
138 d.7. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian poz.126/0,3-5,4*1,5	m ² m ²	 62,130	 62,130
				RAZEM	62,130
139 d.7. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów poz.129/0,3	m ² m ²	 29,220	 29,220
				RAZEM	29,220
140 d.7. 1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.126*0,025 poz.129*0,025 poz.132	m ³ m ³ m ³	 0,527 0,219 2,268	 3,014
				RAZEM	3,014
7.2		Podłogi			
141 d.7. 2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie podłogi z desek poz.139	m ² m ²	 29,220	 29,220
				RAZEM	29,220
142 d.7. 2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Montaż izolacji poziomej-folia poz.139	m ² m ²	 29,220	 29,220
				RAZEM	29,220
143 d.7. 2	KNR-W 2-02 1105-01	Wyrównanie podłoża pod wykładziny poz.139	m ² m ²	 29,220	 29,220
				RAZEM	29,220

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144 d.7. 2	KNR-W 2-02 1116-02 + KNR-W 2-02 1116-03	Posadzka cementowa gr. 5 cm poz.139	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
145 d.7. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm poz.139	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
146 d.7. 2	KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny TARKET poz.139	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
8		POMIESZCZENIE 4B/11			
8.1		Ściany i sufity			
147 d.8. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%) 26,75*3,0*0,3	m ² m ²	 24,075	
				RAZEM	24,075
148 d.8. 1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.147	m ² m ²	 24,075	
				RAZEM	24,075
149 d.8. 1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.147	m ² m ²	 24,075	
				RAZEM	24,075
150 d.8. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 43,07*0,3	m ² m ²	 12,921	
				RAZEM	12,921
151 d.8. 1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych poz.150	m ² m ²	 12,921	
				RAZEM	12,921
152 d.8. 1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania poz.150	m ² m ²	 12,921	
				RAZEM	12,921
153 d.8. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian 2*5,4*0,2*3,0	m ³ m ³	 6,480	
				RAZEM	6,480
154 d.8. 1	KNR-W 4-01 0323-01	Wymiana podokienników 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
155 d.8. 1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) poz.147+4*0,9*2,0	m ² m ²	 31,275	
				RAZEM	31,275
156 d.8. 1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.) poz.150	m ² m ²	 12,921	
				RAZEM	12,921
157 d.8. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.158+poz.159	m ² m ²	 123,320	
				RAZEM	123,320

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158 d.8. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian poz.147/0,3	m ² m ²	 80,250	
				RAZEM	80,250
159 d.8. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów poz.150/0,3	m ² m ²	 43,070	
				RAZEM	43,070
160 d.8. 1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.147*0,025 poz.150*0,025 poz.153	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,602 0,323 6,480	
				RAZEM	7,405
8.2		Podłogi			
161 d.8. 2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie podłogi z desek poz.159	m ² m ²	 43,070	
				RAZEM	43,070
162 d.8. 2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Montaż izolacji poziomej-fofia poz.159	m ² m ²	 43,070	
				RAZEM	43,070
163 d.8. 2	KNR-W 2-02 1105-01	Wyrównanie podłoża pod wykładziny poz.159	m ² m ²	 43,070	
				RAZEM	43,070
164 d.8. 2	KNR-W 2-02 1116-02 + KNR-W 2-02 1116-03	Posadzka cementowa gr. 5 cm poz.159	m ² m ²	 43,070	
				RAZEM	43,070
165 d.8. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm poz.159	m ² m ²	 43,070	
				RAZEM	43,070
166 d.8. 2	KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny TARKET poz.159	m ² m ²	 43,070	
				RAZEM	43,070
9		POMIESZCZENIE 4B/12			
9.1		Ściany i sufity			
167 d.9. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%) 17,49*3,0*0,3	m ² m ²	 15,741	
				RAZEM	15,741
168 d.9. 1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.167	m ² m ²	 15,741	
				RAZEM	15,741
169 d.9. 1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.167	m ² m ²	 15,741	
				RAZEM	15,741
170 d.9. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 18,05*0,3	m ² m ²	 5,415	
				RAZEM	5,415
171 d.9. 1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.170	m ²	5,415	
				RAZEM	5,415
172	KNR-W 4-01 d.9. 0622-05 1	Odgrzybianie stropów metoda smarowania	m ²		
		poz.170	m ²	5,415	
				RAZEM	5,415
173	KNR-W 4-01 d.9. 0323-01 1	Wymiana podokienników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174	KNR-W 4-01 d.9. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.)	m ²		
		poz.167	m ²	15,741	
				RAZEM	15,741
175	KNR-W 4-01 d.9. 0711-15 1	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.)	m ²		
		poz.170	m ²	5,415	
				RAZEM	5,415
176	KNR-W 4-01 d.9. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.177+poz.178	m ²	70,520	
				RAZEM	70,520
177	KNR-W 4-01 d.9. 1204-02 1	Malowanie farbami akrylowymi ścian	m ²		
		poz.167/0,3	m ²	52,470	
				RAZEM	52,470
178	KNR-W 4-01 d.9. 1204-01 1	Malowanie farbami akrylowymi sufitów	m ²		
		poz.170/0,3	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
179	d.9. wycena indywidualna 1	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
		poz.167*0,025	m ³	0,394	
		poz.170*0,025	m ³	0,135	
				RAZEM	0,529
9.2		Podłogi			
180	KNR-W 4-01 d.9. 0440-01 2	Rozebranie podłogi z desek	m ²		
		poz.178	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
181	KNR-W 2-02 d.9. 0606-01 2 analogia	Montaż izolacji poziomej-folia	m ²		
		poz.178	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
182	KNR-W 2-02 d.9. 1105-01 2	Wyrównanie podłoża pod wykładziny	m ²		
		poz.178	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
183	KNR-W 2-02 d.9. 1116-02 + 2 KNR-W 2-02 1116-03	Posadzka cementowa gr. 5 cm	m ²		
		poz.178	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
184	KNR-W 2-02 d.9. 1116-07 2	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm	m ²		
		poz.178	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
185	KNR-W 2-02 d.9. 1123-02 + 2 KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny TARKET	m ²		
		poz.178	m ²	18,050	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18,050
10		POMIESZCZENIE 4B/13			
10.1		Ściany i sufity			
186 d. 10.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków na ścianach (przyjęto 30%) 22,23*3,0*0,3	m ² m ²	 20,007	
				RAZEM	20,007
187 d. 10.1	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych poz.186	m ² m ²	 20,007	
				RAZEM	20,007
188 d. 10.1	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.186	m ² m ²	 20,007	
				RAZEM	20,007
189 d. 10.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków na stropach (przyjęto 30%) 29,22*0,3	m ² m ²	 8,766	
				RAZEM	8,766
190 d. 10.1	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów przy użyciu szczotek stalowych poz.189	m ² m ²	 8,766	
				RAZEM	8,766
191 d. 10.1	KNR-W 4-01 0622-05	Odgrzybianie stropów metoda smarowania poz.189	m ² m ²	 8,766	
				RAZEM	8,766
192 d. 10.1	KNR-W 4-01 0348-02	Wykonanie otworu na drzwi 0,9*2,0*0,41	m ³ m ³	 0,738	
				RAZEM	0,738
193 d. 10.1	KNR-W 4-01 0323-01	Wymiana podokienników 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
194 d. 10.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków na ścianach (j.w.) poz.186	m ² m ²	 20,007	
				RAZEM	20,007
195 d. 10.1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków na stropach (j.w.) poz.189	m ² m ²	 8,766	
				RAZEM	8,766
196 d. 10.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z pospachlowaniem nierówności poz.197+poz.198	m ² m ²	 95,910	
				RAZEM	95,910
197 d. 10.1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi ścian poz.186/0,3	m ² m ²	 66,690	
				RAZEM	66,690
198 d. 10.1	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi sufitów poz.189/0,3	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
199 d. 10.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poz.186*0,025 poz.189*0,025	m ³ m ³ m ³	 0,500 0,219	
				RAZEM	0,719
10.2		Podłogi			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 d. 10.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie podłogi z desek poz.198	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
201 d. 10.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Montaż izolacji poziomej-folia poz.198	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
202 d. 10.2	KNR-W 2-02 1105-01	Wyrównanie podłoża pod wykładziny poz.198	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
203 d. 10.2	KNR-W 2-02 1116-02 + KNR-W 2-02 1116-03	Posadzka cementowa gr. 5 cm poz.198	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
204 d. 10.2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów o śr. 4 mm i oczkach 15x15 cm poz.198	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220
205 d. 10.2	KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny TARKET poz.198	m ² m ²	 29,220	
				RAZEM	29,220